

A 85 - M3 Viaduc Intermédiaire



- **Maîtrise d'ouvrage :** COFIROUTE
- **Maîtrise d'œuvre :** SCAO
- **Entreprise :** Eiffel Lauterbourg
- **Mission IOA :**
 - Contrôle Extérieur de la fabrication et de la mise en peinture de l'ossature métallique des ouvrages en atelier et sur chantier (2005 – 2006)
 - Assistance technique
 - Observations des plans et documents techniques (relatifs à l'anticorrosion et au soudage)
 - Contrôles en usine avec levées des points d'arrêt
 - Contrôle sur chantier avec levées des points d'arrêt
 - Contrôles de l'application des peintures et du respect du Fascicule 56
- **Description de l'ouvrage :** Ouvrage d'art à ossature mixte bipoutre à entretoises, d'une longueur totale de 450 mètres comprenant 15 travées et 1 tablier.