

Ville de Marseille - Autoroute A50 - L2

Echangeur Florian

Construction de 3 tranchées couvertes



- **Maîtrise d'ouvrage :** ETAT - MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
- **Maîtrise d'œuvre :** DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT 13
- **Entreprises :** Groupement CAMPENON BERNARD - GTM - EIFFAGE TP- SOLETANCHE BACHY - APPIA
- **Missions IOA :** Etudes d'exécution
- **Période :** 2004 - 2007
- **Description de l'ouvrage :** L'échangeur est constitué de 3 tranchées couvertes :
 - **Trémie Sud** : 100 m couverts et 200 m non couverts
 - **Trémie Nord** : 350 m couverts, situé dans la nappe
 - **Trémie L2** : 200 m couverts, à double cellule

L'ouvrage est construit avec des piliers en paroi moulée et des dalles BA coulées en place.

