



- **Maîtrise d'ouvrage :** COMMUNE D'ARUE
- **Maîtrise d'œuvre :** ATELIER 3
- **Entreprise :** BOYER
- **Mission IOA :** Etudes d'Exécution
- **Période :** 2007
- **Description de l'ouvrage :** Ouvrage de 50,00 ml de longueur en 3 travées de 16,50 m de portée.  
Structure de type poutres précontraintes.  
Fondations sur pieux métalliques battus.