

Polynésie Française

Route de Dégagement Ouest

Aménagement de l'Echangeur de l'Uranie



- **Maîtrise d'ouvrage :** Territoire de la Polynésie Française
Ministère de l'Équipement
- **Maîtrise d'œuvre :** DDE de la Polynésie - Arrondissement Infrastructures
- **Entreprises :** Génie civil : BOYER
- **Missions IOA :** Etudes d'exécution de l'ouvrage (appuis + tablier) :
 - Notes de calculs
 - Plans d'ensemble
 - Plans de coffrage et de ferrailage
 - Plans de fabrication des poutrelles
- **Description de l'ouvrage :** Ouvrage à poutrelles enrobées comprenant 3 travées de longueur respective 15,60, 21,65 et 12,80 mètres et de longueur totale égale à 50,05 mètres.

Particularité : ouvrage biais à 50,50 grades.

Fondations profondes à l'aide de pieux de diamètre 800, au nombre de deux par culée et de quatre pour les piles P1 et P2.

Poutrelles HEB500 avec joints éclissés.

Dispositifs de sécurité de type BN4 et DBA.